

HOTARARE

Avand in vedere:

- Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie  
SOLUTIE ALTERNATIVA IN SITUATIE DE URGENTA, SISTEM DE ALIMENTARE CU  
APA ,IN SATUL PURCARENI, COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES”

- OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b  
si alin. (4) lit. d, (2), art. 196 alin. 1 lit. a ;

- prevederile art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  
completările ulterioare, “ Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții  
finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de  
investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de  
credite, care se prezintă și in secțiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul inițial și, respectiv,  
rectificat, și se aprobă de autoritățile deliberative. ”

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Micesti, numarul 2933 din data de 04.05.2020;

- Raportul de specialitate al Compartimentului achizitii publice 2932 din data de 04.05.2020 ;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr. 24/ 2000, privind normele de tehnica legislativa  
la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ:

HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de  
investitie "SOLUTIE ALTERNATIVA IN SITUATIE DE URGENTA, SISTEM DE  
ALIMENTARE CU APA ,IN SATUL PURCARENI, COMUNA MICESTI, JUDETUL  
ARGES”.

**Art. 2.** Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineza Primarul Comunei Micesti  
prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Micesti.

Se aproba Anexa 1 respectiv Indicatorii tehnico-economici si Anexa 2- Devizul general aferent Studiului de fezabilitate.

**Art. 3.** Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica , respectiv se comunica Primarului Comunei Micesti, celor nominalizati la cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Arges in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

**Aceasta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei Micesti in sedinta ordinara din data 07.05.2020, cu respectarea OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, cu un numar de 11 (unusprezece) voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva din numarul total de 13 consilieri locali in functie si 11 (unusprezece) consilieri locali prezenti.**

Presedinte de sedinta  
Domnul consilier  
Nicolescu Ion Sorin



Nr. 15/2020

Micesti 07.05.2020

Contrasemneaza  
Secretar General,  
Dulama Iulian Mihai

ANEXA NR. 1 la Hotararea consilui local al Comunei Micesti nr.15 07.05.2020  
privind aprobarea

Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti  
obiectivului de investitie

**“SOLUTIE ALTERNATIVA IN SITUATIE DE URGENTA, SISTEM DE  
ALIMENTARE CU APA ,IN SATUL PURCARENI, COMUNA MICESTI,  
JUDETUL ARGES”**

Indicatori specifici propusi:

Gospodaria de apa potabila din satul Purcareni cuprinde urmatoarele obiecte:

- Sursa de apa -foraj executat la adncimea de cca. 120 m, echipat cu 1+1 pompe submersibile,  $Q= 9,0$  mc/h,  $H=50$  m CA,  $P=1,5$  Kw;
- Inmagazinare apa -cca 100 mc, camere de vane;
- Statie de pompare -1+1 pompe  $Q_{max.}= 9,0$  mc/h,  $H=50$  m CA-container 2,45x6,0 m;
- Instalatie de clorinare;
- Vas hidrofor 600 l;
- Retea de distributie  $L=30$  ml, conducta PEHD, Pn 10, Dext=63 mm, camine vane la subtraversarea DJ731D, hidrantie de incendiu DN100 mm;
- Imprejmuire

Indicatori economici

$C+M = 469\ 098$  LEI INCLUSIV TVA;

TOTAL GENERAL=  $567\ 600$  LEI INCLUSIV TVA;

PRIMAR  
ING. VOICU DUMITRU



Studiu de fezabilitate” privind **Solutie alternativa in situatie de urgenta - Sistem de alimentare cu apa in satul Purcareni, comuna Micesti, judetul Arges**

**DEVIZ GENERAL**  
al obiectivului de investiție:

„Solutie alternativa in situatie de urgenta - Sistem de alimentare cu apa in satul Purcareni, comuna Micesti, judetul Arges”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
<b>Total capitol 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - cablu electric inclusiv sapatura	35.000	6.650	41.650
<b>Total capitol 2</b>		<b>35.000</b>	<b>6.650</b>	<b>41.650</b>
<b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0
3.3	Expertizare tehnică	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	45.700	8.683	54.383
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	6.000	1.140	7.140
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	3200	608	3808
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5000	950	5950
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1500	285	1785
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	30.000	5.700	35.700
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	1.000	190	11.900
3.7	Consultanță	2.000	380	2.380

**Studiu de fezabilitate" privind "Solutie alternativa in situatie de urgenta - Sistem de alimentare cu apa in satul Purcareni, comuna Micesti, judetul Arges**

	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	1.000	190	1.190
	3.7.2. Auditul financiar	1.000	190	1.190
3.8	Asistență tehnică	<b>6.500</b>	<b>1.235</b>	<b>7.735</b>
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	<b>1.000</b>	<b>190</b>	<b>1.190</b>
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	500	95	595
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție. avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0
	3.8.2. Dirigentie de șantier	5.000	950	5.950
<b>Total capitol 3</b>		<b>58.200</b>	<b>11.058</b>	<b>69.258</b>
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații - foraj H-120 m	80.000	15.200	95.200
4.2	Montaj utilaje. echipamente tehnologice și funcționale - cabina fortaj PVC	3.700	703	4.403
4.3	Utilaje. echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - electropompa submersibila 1+1	20.000	3.800	23.800
4.4	Instalatie clorinare montaj și echipamente de transport	5.500	1.045	6.545
4.5	Dotări - container statie pompare	35.000	6.650	41.650
4.6	Instalatie hidrofor 600 l	5.000	950	5.950
4.7.	Instalatie electrica - tablou electric	15.000	2.850	17.850
4.8.	Platforma betonata	20.000	3.800	23.800
4.9.	Conducta aductiune Dn - 63 mm	15.000	2.850	17.850
4.10.	Rezervor de inmagazinare - 100 mc	80.000	15.200	95.200
4.11.	Statie pompare - grup pompare 1+1	40.000	7.600	47.600
4.12.	Imprejmuire cu panouri de gard zinat bordurat - 1700 x 2500, stalpi de gard zincat dreptunghiulari - 1,75 m 60 mm x 40 mm si bordura beton 0,60m x 0,20 m	30.000	5.700	35.700
<b>Total capitol 4</b>		<b>349.200</b>	<b>66.348</b>	<b>415.548</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier			
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 394.200 x 2.5%	<b>9.855</b>	<b>1.872</b>	<b>11.727</b>
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2	Comisioane. cote. taxe. costul creditului	6.836	0	6.836
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 394.200 x 0.5%	1.971	0	1.971
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului. urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 394.200 x 0.1%	394	0	394
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC 394.200 x 0.5%	1.971	0	1.971
	5.2.5. Taxe pentru acorduri. avize conforme și autorizația de construire/desființare	2.500	0	2500

**Studiu de fezabilitate” privind “Solutie alternativa in situatie de urgenta - Sistem de alimentare cu apa in satul Purcareni, comuna Micesti, judetul Arges**

5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 394.200 x 2%	<b>7.884</b>	<b>1.498</b>	<b>9.382</b>
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
<b>Total capitol 5</b>		<b>24.575</b>	<b>4.669</b>	<b>29.244</b>
<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0000	0000	0000
6.2	Probe tehnologice și teste	10.000	1.900	11.900
<b>Total capitol 6</b>		<b>10.000</b>	<b>1.900</b>	<b>11.900</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>476.975</b>	<b>90.625</b>	<b>567.600</b>
<b>din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4 + 5.1.1)</b>		<b>394.200</b>	<b>74.898</b>	<b>469.098</b>

Data 2020

Beneficiar/Investitor  
Comuna Micesti

Primar  
Voicu Dumitru  
(numele, funcția și semnătura)



Intocmit

Ionel Ganta



În prețuri la data de 30 aprilie.2020; 1 euro - .1€ = 4,8421 lei