



Support OL, se executa din teava D245mm, minim, decupata la dimensiunea din detaliu, sau din tabla OL de 4mm, roluita.

- LEGENDA**
1. Teava PEHD D110mm.
 2. Cot PEHD D110/45°.
 3. Izolatie hidrottermica cu cochilii poliesterice, protejate cu folie polietilena si tabla OL-ZN, de 0.5mm, roluita.
 4. Support pozare conducta pe pod.
 5. Prezon OL cu autoblocare Ø12x200mm.

PROIECTANT : S.C.PROIECT INFRA 2005 S.R.L.

Beneficiar:
Comuna Micesii, judetul Arges.

PC
1128/2023

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Den.proiect:	PC
Administrator	ing. Pletoiu Ecaterina		1:20	"FINIȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BRANZARI, COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGES".	Faza PTE
Sef proiect	ing. Paun Adrian				
Proiectant	ing. Trandafir Victor		Data	Denumire planșă:	Nr.pl.
Redactat	teh. Zamfirescu C-tin		2023	DETALIUL SUPRATRAVERSARE PARAU BUDEASA	08