

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.
Obiectul: Instalatii electrice.
Devizul: Centura impamantare interioara statie pompare clorinare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

16 Iunie 2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W1MN07A #	Priza de pământ zincată cu un contur montată în șanț existent .	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	7309901	Priza pamint 1 contur, banda ol-zn 40x4 l = 18m, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 m	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.2	7815006	Material marunt (benzina,bumbac,vaselina)	%	0,300		
				Material:		
				Transport:		
1.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	26,950		
2	RpEB05A %	Impamantare cu: conductor de oțel pentru legare la pământ sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de cărămidă sau beton, din bandă de oțel OB 37 de 20-40 mm, din oțel beton OB 37 cu d= 8-16 mm, zincate, confecționarea și	m	12,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	10506701	Suport fixare platbanda 40 x 4 mm, oțel zincat	buc	12,120		
				Material:		
				Transport:		
2.2	7346788	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b	buc	8,400		
				Material:		
				Transport:		
2.3	6309848	Confecție metalică pentru lucrări de linii, stații electrice	kg	2,040		
				Material:		
				Transport:		
2.4	3064291	Material marunt	%	5,000		
				Material:		
				Transport:		
2.5	320713	Electrician categoria a IV-a	ora	10,200		
2.6	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,600		
3	2518986	Platbanda zincata 25x4 cod extern articol: 254254	kg	9,600		
				Material:		
				Transport:		
4	EG10D%	Conductor (banda sau rotund), pentru legarea la pamant a receptoarelor sau aparatelor electrice, montat aparent pe zidarie, cu dibluri din material plastic, cu imbinare prin cleme	m	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	5838383	Surub pentru lemn d 5x55 mm	buc	7,500		
				Material:		
				Transport:		
4.2	6719279	Diblu din material plastic d10x55 mm	buc	7,500		
				Material:		
				Transport:		
4.3	7344829	Burghiu cu cap widia d = 10 mm	buc	0,240		
				Material:		
				Transport:		
4.4	752836	Conductor cupru flexibil 10, cod produs: MYF 10	ml	1,200		
				Material:		
				Transport:		
4.5	12840	Conductor de oțel, pentru impamantare	kg	6,120		
				Material:		
				Transport:		
4.6	5206704	Clema de derivatie cu dinti si 11.11 conductor principal 10-95 mmp al, conductor derivatie 10-95 mmp al	buc	1,200		
				Material:		
				Transport:		
4.7	20000075	Dispozitiv sustinere tija captare	kg	7,500		
				Material:		
				Transport:		

4.8	320714	Electrician categoria a V-a	ora	5,400		
4.9	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	ora	0,360		
5	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1,000		
			Material:			
			Manopera:			
			Utilaj:			
			Transport:			
5.1	4828450	Conductor afy 1x 6 s 6865	m	0,400		
			Material:			
			Transport:			
5.2	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	m	0,500		
			Material:			
			Transport:			
5.3	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	ora	1,200		
5.4	20351	Electrician post trafo categoria a V-a	ora	0,600		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.
Obiectul: Instalatii electrice.
Devizul: Centura impamantare interioara statie pompare clorinare

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

16 Iunie 2023

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	Depozit	0,500	m			0,000	
2	7344829	Burghiu cu cap widia d = 10 mm	Depozit	0,240	buc			0,000	
3	5206704	Clema de derivatie cu dinti sl 11.11 conductor principal 10-95 mmp al, conductor derivatie 10-95 mmp al	Depozit	1,200	buc			0,001	
4	4828450	Conductor afy 1x 6 s 6865	Depozit	0,400	m			0,000	
5	752836	Conductor cupru flexibil 10, cod produs: MYF 10	Depozit	1,200	ml			0,000	
6	12840	Conductor de otel, pentru impamantare	Depozit	6,120	kg			0,000	
7	6309848	Confectie metalica pentru lucrari de linii,statii electrice	Depozit	2,040	kg			0,002	
8	6719279	Diblu din material plastic d10x55 mm	Depozit	7,500	buc			0,008	
9	20000075	Dispozitiv sustinere tija captare	Depozit	7,500	kg			0,000	
10	3064291	Material marunt	Depozit	5,000	%			0,000	
11	7815006	Material marunt (benzina,bumbac,vaselina)	Depozit	0,300	%			0,000	
12	2518986	Platbanda zincata 25x4 cod extern articol: 254254	DIGITECH PROD Targoviste	9,600	kg			0,000	
13	7309901	Priza pamint 1 contur, banda ol-zn 40x4 l = 18m, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 m	Depozit	1,000	buc			0,105	
14	7346788	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b	Depozit	8,400	buc			0,000	
15	10506701	Suport fixare platbanda 40 x 4 mm, otel zincat	Depozit	12,120	buc			0,000	
16	5838383	Surub pentru lemn d 5x55 mm	Depozit	7,500	buc			0,008	
TOTAL Lei:									
Greutate:									0,124

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Instalatii electrice.

Devizul: Centura impamantare interioara statie pompare clorinare

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

16 Iunie 2023

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	320713	Electrician categoria a IV-a	10,200		
2	320714	Electrician categoria a V-a	5,400		
3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	26,950		
4	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	1,200		
5	20351	Electrician post trafo categoria a V-a	0,600		
Total ore manopera:			44,350		
TOTAL Lei:					

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Instalatii electrice.

Devizul: Centura impamantare interioara statie pompare clorinare

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

16 Iunie 2023

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	0,600		
2	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0,360		
TOTAL Lei:					

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;